

REITORIA PELOTAS
PAV. 3
ESC: 1/200

EQUIPAMENTOS VRV PAVIMENTO 3

Quant.	Und.	Descrição	
1	pc	UE-3.01 8.4KW CASSETE 4V	PF-3.01 – 56W
1	pc	UE-3.02 8.4KW CASSETE 4V	PF-3.02 – 56W
1	pc	UE-3.03 11.2KW CASSETE 4V	PF-3.03 – 108W
1	pc	UE-3.04 11.2KW CASSETE 4V	PF-3.04 – 108W
1	pc	UE-3.05 8.0KW HI-WALL	PF-3.05 – 56W
1	pc	UE-3.06 7.0KW HI-WALL	PF-3.06 – 108W
1	pc	UE-3.07 8.4KW CASSETE 4V	PF-3.07 – 108W
1	pc	UE-3.08 8.4KW CASSETE 4V	PF-3.08 – 56W
1	pc	UE-3.09 14.2KW CASSETE 4V	PF-3.09 – 108W
1	pc	UE-3.10 11.2KW PISO/TETO	PF-3.10 – 150W
1	pc	UE-3.11 14.2KW PISO/TETO	PF-3.11 – 150W
1	pc	UE-3.12 11.2KW PISO/TETO	PF-3.12 – 150W
1	pc	UE-3.13 2.8KW HI-WALL	PF-3.13 – 56W
1	pc	UE-3.14 8.4KW PISO/TETO	PF-3.14 – 150W
1	pc	UE-3.15 11.2KW PISO/TETO	PF-3.15 – 150W
1	pc	UE-3.16 7.1KW CASSETE 4V	PF-3.16 – 108W
1	pc	UE-3.17 8.4KW CASSETE 4V	PF-3.17 – 108W
1	pc	UE-3.18 4.3KW HI-WALL	PF-3.18 – 56W
1	pc	UE-3.19 8.4KW CASSETE 4V	PF-3.19 – 108W
1	pc	UE-3.20 8.4KW CASSETE 4V	PF-3.20 – 108W
1	pc	UE-3.21 5.6KW CASSETE 4V	PF-3.21 – 108W
1	pc	UE-3.22 5.6KW CASSETE 4V	PF-3.22 – 108W
1	pc	UE-3.23 11.2KW CASSETE 4V	PF-3.23 – 150W
1	pc	UE-3.24 4.3KW HI-WALL	PF-3.24 – 150W
1	pc	UE-3.25 8.4KW CASSETE 4V	PF-3.25 – 108W
1	pc	UE-3.26 8.4KW PISO/TETO	PF-3.26 – 56W
1	pc	UE-3.27 8.4KW PISO/TETO	PF-3.27 – 108W
1	pc	UE-3.28 7.1KW HI-WALL	PF-3.28 – 56W

	UNIDADE EVAPORADORA (UE) TIPO PISO/TETO
	UNIDADE EVAPORADORA (UE) TIPO HI-WALL
	UNIDADE EVAPORADORA (UE) TIPO CASSETE
	PONTO DE DRENO ø 25mm – PVC P/ HI-WALL E PISO/TETO PONTO DE DRENO ø 32mm – PVC PARA CASSETES C/BOMBA DE VÁCUO
	PONTO DE FORÇA CONFORME TABELA
	CONECTOR VRF PARA LINHA RAS
SUB	SUBIDA DA TUBULAÇÃO VAI AO TETO DO 5 PAV.
	TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA LÍQUIDO E SUÇÃO

OB.
AS MEDIDAS DA TUBULAÇÃO DEVERÃO SER CONFIRMADAS A PARTIR DA ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE DOS EQUIPAM. ESTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM OBRA.

THALENTOS ENGENHARIA LTDA
Av Borges de Medeiros, 1300/1602 – Praia de Belas – Porto Alegre RS CEP 90110-150
Fone: 8424-5083 – 8111-5083 – Fax 3364-5083 site: www.thalentos.eng.br – email: thalentos@thalentos.eng.br
RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Engº Luiz Carlos Spinelli Arenhart Eng.Civil-Crea-RS 88.589
Marcelo Chris dos Santos Arq. & Urb. – Crea-RS 124.713
Marcelo F. Scapini Engº Mecânico-Crea-RS 133.491
CREA RS 129.153
PROJETO MARCELO CHRISTINI
DESENHO MARCELO CHRISTINI

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

DPO- DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS
Praça José Bonifácio, nº 01 - CEP 96015-170 - PELOTAS/RS
(53) 3026.7242 / 3026.7241 / 3026.7240
dpo_cproj@ifsul.edu.br / dpo@ifsul.edu.br
INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE

REITORIA PELOTAS

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

PLANTA BAIXA 3° PAV

DESENHO	MARCELO
VISTO	DPO
MODIF. EM	25/04/2011
ARQUIVO	
DATA	FEV/2011
ESCALA	INDICADA
PRANCHA	CLI-03

//Servapo/Pasta Trabalho/Reitoria/Predio Reitoria/Licitação/Projeto Climatização/Climatização/Reitoria fev_2011-3 - CLI-03