

INSTITUTO FEDERAL  
SUL-RIO-GRANDENSE

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO  
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS


### Planilha de Orçamento - GLOBAL

jun/11

Obra: IDENTIFICAÇÃO VISUAL VENÂNCIO - FRONTLIGHT								Endereço: Av. das Indústrias, 1865			
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense								Cidade: Venâncio Aires			
Item/Descrição	Qty.	Un	Mão-de-Obra		Material			BDI		Sub-Total	Total
			C.Unitário	C.Parcial	C.Unitário	C.Parcial	C.Direto	Valor	%		
<b>2. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
<b>2. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>											
.1 MESTRE DE OBRA	1,00	MS	935,00	935,00	0,00	0,00	935,00	-	-	1.203,35	1.203,35
<b>2. 2. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>											
.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA	3,00	UN	0,00	0,00	40,44	121,32	121,32	-	-	156,15	1.359,50
<b>2. 3. LIMPEZA DO TERRENO</b>											
.1 LIMPEZA DO TERRENO	4,00	M2	2,47	9,88	0,00	0,00	9,88	-	-	12,72	1.372,22
<b>2. 8. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS</b>											
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	0,80	M2	19,29	15,43	360,74	288,59	304,02	-	-	391,28	1.763,50
<b>2. 9. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>											
<b>2. 9. 1. REMOÇÃO DE PLACA INDICATIVA</b>											
.1 REMOÇÃO DE PLACA INDICATIVA	1,00	UN	17,07	17,07	0,00	0,00	17,07	-	-	21,97	1.785,47
<b>2.12. LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA</b>											
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	4,00	M2	4,14	16,56	0,00	0,00	16,56	-	-	21,32	1.806,79
<b>10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>											
<b>10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO</b>											
<b>10. 1. 1. LUMINÁRIAS</b>											
.1 PROJETOR EXTERNO P/LAMPADA V.M. 400W	4,00	UN	19,32	77,28	32,35	129,40	206,68	-	-	265,96	2.072,75
.2 REATOR P/LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W/220V	4,00	UN	26,10	104,40	90,84	363,36	467,76	-	-	602,00	2.674,75
.3 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W/220V - E40	4,00	UN	7,75	31,00	68,10	272,40	303,40	-	-	390,44	3.065,19
.4 FOTOCELULA 1KW - 220V - COMPLETA	2,00	UN	28,98	57,96	21,46	42,92	100,88	-	-	129,84	3.195,03
<b>10. 1. 3. CONDUTORES</b>											
.1 CABO MULTIPOLAR 2X4,0MM2	40,00	M	1,72	68,80	3,61	144,40	213,20	-	-	274,40	3.469,43
<b>10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>											
.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)	22,00	M	6,77	148,94	2,55	56,10	205,04	-	-	263,78	3.733,21
<b>10. 1. 6. DISJUNTORES</b>											
.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	1,00	UN	5,80	5,80	6,70	6,70	12,50	-	-	16,08	3.749,29
<b>10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM</b>											
.1 CAIXA INSPECAO 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	1,00	UN	154,35	154,35	72,19	72,19	226,54	-	-	291,56	4.040,85

CNPJ/MF 10.729.992/0001-46

Praça José Bonifácio, nº1 – CEP 96015-170 – Pelotas /RS - Tel: (53) 30267242 /30267241 / 30267240 e-mail: dpo\_cproj@ifsul.edu.br / dpo@ifsul.edu.br



INSTITUTO FEDERAL  
SUL-RIO-GRANDENSE

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO  
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

### Planilha de Orçamento - GLOBAL

jun/11

<b>Obra:</b> IDENTIFICAÇÃO VISUAL VENÂNCIO - FRONTLIGHT						<b>Endereço:</b> Av. das Indústrias, 1865						
<b>Cliente:</b> Instituto Federal Sul-Rio-Grandense						<b>Cidade:</b> Venâncio Aires						
Item/Descrição		Qty.	Un	Mão-de-Obra		Material		BDI		Sub-Total	Total	
				C.Unitário	C.Parcial	C.Unitário	C.Parcial	C.Direto	Valor	%		
<b>18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>												
<b>18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA</b>												
.1 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA		4,00	M²	3,00	12,00	0,00	0,00	12,00	-	-	15,44	4.056,29
<b>19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO</b>												
<b>19. 9. PROGRAMAÇÃO VISUAL</b>												
<b>19. 9. 5. OUTDOOR ESTILO FRONTLIGHT</b>												
.1 "FRONTLIGHT" CAMPUS VENÂNCIO AIRES		1,00	UN	6.367,40	6.367,40	8.553,60	8.553,60	14.921,00	-	-	19.203,32	23.259,61
Transporte incluso												
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>											<b>23.259,61</b>	

Pelotas, Junho de 2011.

**Lucia Helena Kmentt Costa**  
Diretora de Projetos e Obras  
CREA/RS 53208

CNPJ/MF 10.729.992/0001-46

Praça José Bonifácio, nº1 – CEP 96015-170 – Pelotas /RS - Tel: (53) 30267242 /30267241 / 30267240 e-mail: dpo\_cproj@ifsul.edu.br / dpo@ifsul.edu.br