

CONCORRÊNCIA 05/2014

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N.01

Empresa interessada em participar da licitação citada acima envia os seguintes pedidos de esclarecimento. As respostas estão em negrito.

Item: 2.9 – Locação de obra.

No item que se refere a locação de obra com instrumento de precisão, este se refere a topografia, levantamento planialtimétrico com aparelho apropriado?

A locação da obra será realizada com instrumento de precisão, ou seja, deverá ser realizado um levantamento topográfico para a demarcação das vias e calçadas.

Item: 3.1 – Escavações.

No item que se refere a escavações, no memorial está informado que o material que não será reutilizado será disponibilizado para o campus, o transporte desse material que não será reutilizado será por conta da contratante?

O material das escavações não utilizado será deixado no canteiro de obras e posteriormente, transportado por conta do Câmpus para locais que este achar mais apropriado.

Item: 3.2.1 - Nivelamento e compactação do terreno.

No item que se refere a nivelamento e compactação do terreno, quais os equipamentos a serem considerados para este serviço? Estes equipamentos são de fornecimento exclusivo da contratada, ou podem ser fornecidos pela contratante? O aterro para o nivelamento será exclusivamente o retirado nas escavações?

No item nivelamento e compactação do terreno foram considerados na composição os seguintes itens por m²: Motorista 0,003H, Operador de trator 0,009H, Servente: 0,015 H, Encarregado: 0,005 H, Trator de Pneus 0,003 H, Caminhão tanque 0,003 H, Grade de disco 0,003 H, Moto Niveladora 0,002 H e Rolo Vibratório 0,004 H. Esses equipamentos e os demais necessários para a execução do serviço serão fornecidos pela empresa contratada e o aterro será o material retirado da escavação, somente em alguns poucos pontos deverá ser colocada base de rachão conforme previsto no item 19.2.1 bloco intertravado.

Item : 2.6.1 - Tubos e conexões de concreto.

O tubo a ser utilizado será o armado duplamente com junta elástica, quais as especificações para as valas para a instalação destes tubos?

A especificação para as valas de instalação dos tubos de concreto está no item 3.1 das especificações técnicas e também é apresentado um detalhamento da travessia pluvial na prancha PAR 01/01.

Item: 12.6.4 - Caixas coletoras de águas pluviais.

No item que se refere as caixas pluviais o memorial solicita tampa com grade metálica de 40x40cm, porem seria bastante útil a ilustração do padrão a ser utilizado, poderia ser fornecido a ilustração do padrão das tampas?

As grades das caixas pluviais não possuem um modelo padrão, a empresa deverá apresentar um modelo à fiscalização obedecendo as especificações técnicas de tamanho 40 x 40 cm, composta por barras de ferro de 1/2" de diâmetro, espaçadas de 3cm e fixadas com cantoneiras 1".

Item: 17.1 - Selador / Preparação.

No item que se refere a selador, consta a descrição do memorial esta se assemelhando a preparação em paredes e não em pisos de blocos de concreto, a preparação para pisos em blocos de concreto normalmente utiliza-se pintura de primer para contraste na cor preta. Em relação ao valor unitário para este item descrito na PPU, refere-se a selador acrílico para paredes? Sendo que o primer para pisos tem valor correspondente a 4x o valor do selador de paredes, devemos considerar nesta etapa o selador convencional para paredes?

Devido às vias do Câmpus não serem de trânsito intenso, o selador orçado é somente para ter uma boa base para aplicação da pintura de piso.

Item: 17.3 - Base acrílica.

No item que se refere as pinturas de faixas descreve pintura com base acrílica, esta pintura seria do tipo pinta piso utilizada em estacionamentos e área de trafego externo, ou seria pintura do tipo demarcação viária?

A pintura será realizada nas delimitações das vagas de estacionamento e marcação da faixa de segurança e a mesma deverá ser realizada com tinta acrílica para piso de uso externo.

Item: 19.1.2 Placas pré-moldadas.

No item que se refere a placas de concreto, este seria o mesmo que blocos de concreto pré moldado tipo Holland? Com dimensões aproximadas 10x20cm com espessura de 6 cm? No memorial as placas constam com espessura de 6 cm e na PPU consta espessura de 6,5cm, qual espessura a considerar?

Os blocos de concretos para as calçadas deverão ser retangulares ou quadrados, de acordo com a fabricação de cada empresa. Poderá ser utilizado o bloco de concreto pré-moldado tipo Holland com dimensões aproximadas 10x20cm. Referente à espessura no

memorial está descrito no mínimo 6 cm, podendo ser utilizada qualquer espessura acima dessa dimensão.

Item: 19.1.5 - Recuperação de calçadas danificadas.

No item que se refere a recuperação de calçadas especifica a recuperação de “placas de calçada”, no memorial tendo 2 alternativas para a recuperação, uma com concreto moldado in loco e outra com blocos de concreto pré-moldado, sendo determinada pela fiscalização, porem o custo das 2 alternativas de execução difere bastante, poderia ser esclarecida neste momento qual a alternativa a ser adotada?

A calçada existente a ser recuperada é de placas de concreto moldada “in loco”, com isso, para seguir o padrão, seria mais adequado recuperar esta calçada com concreto pré-moldado.

Ítem 6.6.1, letra B.1: Qualificação Técnica.

A empresa licitante pode apresentar para fins de comprovação de vínculo profissional o contrato de prestação de serviços técnico que comprova este vínculo e é aceito pelo CREA?

A comprovação do vínculo do responsável técnico, se o mesmo não for sócio ou proprietário da empresa deve ser feita pela apresentação de contato de trabalho, ou carteira de trabalho assinada, conforme consta no Edital. O contrato deve ser firmado entre o profissional e a empresa licitante.

Ítem 7.2, subitem 7.2.1 Propostas.

Quando o órgão licitante refere-se que a empresa deve prever em sua proposta comercial as despesas relacionadas à execução do contrato no que tange aos alvarás de execução da obra, perguntamos se será necessário e quais licenças a empresa vencedora deverá providenciar para que possa executar a obra.

Neste caso, todas as licenças inerentes ao início e continuidade da obra, tais como Ambientais e aprovação junto aos órgãos de fiscalização, quando for o caso.

Ainda no mesmo item, perguntamos de que forma e onde deve ser explicitado na proposta a ser apresentada os valores relativos aos preços unitários para oficial e para servente (incluindo todos os encargos e BDI).

Os valores para oficial e servente podem ser informados na apresentação da proposta, ou em folha própria para isso, e devendo constar no envelope da proposta da licitante.

Rafael Leitzke Pereira

Presidente da Comissão Permanente de Licitações - IFSul