


FUNDAÇÃO:
- 01 ESTACA 16x16 POR PILAR, PRÉ-MOLDADA
PROFUNDIDADE= 10 m, EXCETO PILARES P14, P18, P19 E
P23, QUE RECEBERÃO 02 ESTACAS 16x16 POR PILAR,
PRÉ-MOLDADA- PROFUNDIDADE= 10 m.

**OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA**

CAMPUS VENÂNCIO AIRES
Av. das Indústrias, 1865 - CEP 95500-000 - Venâncio Aires/RS
(51) 3983.1116 - davencioaires@ifrsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:
PLATÃO TAVARES ALVES DA FONSECA- CREA/RS 47.000

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

CAMPUS VENÂNCIO AIRES - BLOCO OFICINAS 2
PROJETO ESTRUTURAL
LOCAÇÃO E CARGAS

DESENHO	ELTON
VISTO	
MODIF. EM	
ARQUIVO	CVA 001/2011
DATA	SET/2011
ESCALA	1/50
PRANCHA	PES 03/05

OFICINAS 211, 08, 19 OFICINAS 3, UCTACAPROJETO ESTRUTURALCVA 0012011 PES 0305 A
GDE FORMAS FERRAGEMLOWG