

OBS:

- O CABO DE SINAL SERA DO TIPO COAXIAL 97% MALHA - RG-59 - 75 OHMS.
- A ESPERA PRA ANTENA DEVERA SER DEIXADA A 20CM DO BEIRAL SUPERIOR DA PAREDE.
- O PONTO DE ALIMENTACAO DAS CAMERAS VIRA DA CENTRAL DE CFTV A QUAL ESTARÁ SENDO ALIMENTADA POR CIRCUITO ELÉTRICO ESTABILIZADO DO QDEE
- OS CONDUTORES ELÉTRICOS DE ALIMENTAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO DEVERÁ SER DO TIPO PP 2X1,5mm2, COM DEVIDA IDENTIFICAÇÃO NAS EXTREMIDADES
- A POSIÇÃO DA ANTENA DO ALARME DEVERÁ SER DEFINIDO IN LOCO, FACE A A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DA MESMA JUNTO A COBERTURA DO PRÉDIO.
- OS ELETRODUTOS DESTINADOS AO ALARME DEVERÃO CONTER ARAME GUIA.

OBS:
CIRCUITO ELÉTRICO 1 ATENDE AS CÂMERAS: CV1, CV2 E CV3.
CIRCUITO ELÉTRICO 2 ATENDE AS CÂMERAS: CV4, CV5, E CV6.

LEGENDA

	ESPERA MINI-CAMERA DE VÍDEO - PONTO DO CFTV, H=2,50m
	ESPERA PARA SENSOR DE ALARME, H=2,50m
	ESPERA PARA SIRENE INTERNA (H=2,70m) E EXTERNA (H=3,3m)
	CAIXAS DE DERIVAÇÃO PARA USO EMBUTIDO NO FORRO, DIMENSSÕES ESPECIFICADAS EM PLANTA
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDO EM PAREDES DE ALVENARIA
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONIA , EMBUTIDA NA ALVENARIA
RACK	RACK DISTRIBUIDOR GERAL DO CABEAMENTO DE TELEFONIA E DADOS
	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA EM ALVENARIA
	TUBULAÇÃO FERRO GALVANIZADO, APARENTES EM LAJES E EMBUTIDOS EM FORROS
	TUBULAÇÃO FERRO GALVANIZADO, APARENTES OU EMBUTIDOS EM PAREDES DE ALVENARIAS
	TUBULAÇÃO FERRO GALVANIZADO EMBUTIDO OU APARENTE NO PISO
	CANALETA EM ALUMÍNIO Dim. 73x25mm, PARA USO APARENTE EM PAREDES DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
	TUBULAÇÃO EMBUTIDA E/OU APARENTE: DESCE, PASSA E SOBE NO PONTO
	CABOS E FIOS: NEUTRO, FASE, RETORNO, DUPLO RETORNO E TERRA
	CAIXA DE INSPEÇÃO C/ TAMPA E HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD Dim. Ø19x2400mm

PLANTA BAIXA DO 3º. PAVTO.
ESCALA: 1/75

THALENTOS ENGENHARIA LTDA
Av Borges de Medeiros, 3200/1602 – Praia de Belas – Porto Alegre RS CEP 90110-150
Fone: 8424-5083 -8111-5083 – Fax 3364-5083 site: www.thalentos.eng.br – email: thalentos@thalentos.eng.br

RESPONSABILIDADE TECNICA
CREA RS 129.153

Maria Odete Tatim Martins
Eng.Eletricista–Crea–RS 65.094

PROJETO
DESENHO

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE

DPO- DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS
Praça José Bonifácio, nº 01 - CEP 96015-170 - PELOTAS/RS
(53) 3026.7242 / 3026.7241 / 3026.7240
dpo_cproj@ifsul.edu.br / dpo@ifsul.edu.br

REITORIA PELOTAS

PROJETO CFTV E ALARME

PLANTA BAIXA 3º. PAVTO.
CFTV E ALARME

//Servapo/Pasta Trabalho/Reitoria/Prédio Reitoria/Licitação/Projeto CFTV e Alarme/CA 04 – Elétrico 3º pav/CA-04

DESENHO	MARIA ODETE
VISTO	
MODIF. EM	
ARQUIVO	
DATA	ABRIL/2011
ESCALA	1/75
PRANCHA	CA-04